





Objektbeschreibung

#1761

Standort	6300 Zug	
Baujahr	1575	
Umbau / Sanierung	2019	
Art	Umbau / Sanierung	Innen

Dämmwertsteigerung der Ausswände (zu grosser Wärmeverlust). Daher hat man sich für eine Innendämmung alle Aussenwände mit Dämmputz entschieden. Leibungen und Brüstungen wurden mit Fixit Ziegelrabit (Armierung) vorbereitet und mit 6cm Fixit 688 Dämmputz verputzt. Die Innenwände (Zwischenwände) wurden mit Fixit 125 Ausgleichsputz neu überzogen. Anschliessen wurden alle Wände und Decken mit Fixit 145 Weissputz grundiert. Der Weissputz wurde im Anschluss mit einem 2 maligen Farbanstrich versehen.

Verwendete Materialien

Fixit 125 Gips-Ausgleichsputz
Fixit 145 Feinglätter Planofix
Fixit 688 Wärmedämmputz

Projektbeteiligte

Bauherr	Privat
Planer/Architekt	TOMIC & HORAT Architektur Bauleitung GmbH, 6312 Steinhausen
Verarbeiter	Sturm Bau GmbH, 6343 Rotkreuz